

Сметный расчет

МБДОУ ДС № 8 "ЯГОДКА" Котельниковского муниципального района Волгоградской области,
«Частичный ремонт кровли (2-х секций здания)»

№ п/п	Наименование работ	Един. изм.	Кол-во	Цена в руб.с НДС	Стоимость в руб.с НДС
1	Разборка покрытий кровель	м2	330	110	34300
2	Устройство колпаков над шахтами в два канала	м2	4	6000	24000
3	Устройство кровель скатных из наплавливаемых материалов	м2	330	840	277200
4	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	м2	100	1300	130000
5	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м2	12	1000	12000
6	Огрунтовка оснований из бетона или раствора	м2	330	60	20790
7	Очистка помещений и вывоз мусора	тн	1.7	2432.3	20034
8	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн	м2	10	1800	18000
	ИТОГО:				536324